



数 量 計 算 書

工事名 (仮称)ブロック土留整備工事						
工種 土工・積みブロック工						
規格名称 12cmタイプGLより高さ600タイプ (3段)			単位当り		1式/当り	
名称	材料	計 算 式	数量	単位	備 考	
掘削		10.90×0.65=	7.085	7.090	m3	
基礎砕石	C-40	10.90×0.60=	6.540	6.540	m2	
型枠	普通	(10.90×(0.20×2))+(0.55×0.15×2)=	4.525	4.530	m2	
コンクリート	18-8-40	10.90×((0.05×0.12)+(0.55×0.15))=	0.965	0.960	m3	
埋戻		10.90×0.43=	4.687	4.690	m3	
残土	場内処理	7.09-(4.69/0.90)=	1.879	1.880	m3	
積みブロック	12cm	10.90×0.6=	6.540	6.540	m2	
鉄筋	D-10	10.90*2.24=	24.416	24.420	kg	
鉄筋	D-13	10.90*4.23=	46.107	46.110	kg	
モルタル	1:3	10.90×0.024=	0.262	0.260	m3	

平成	4	年度	工事番号	第	号
福島県郡山市富久山 地内					
ブロック土留復旧工事					
工法平面・正面・詳細図					
縮 尺	図 示		図面全 葉の		
測 量			年 月 日	主 任 技術者	
設 計			年 月 日	主 任 技術者	
TOUEI - HOME					